



LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”
CONSTANTA
Strada Mărtișorului nr. 3-5
Tel/Fax: 0241.589.556 ; 0341.405.830
E-mail: liceul_lucian.blaga@yahoo.com
Site: www.lucian-blaga.ro

Nr. 992, 20.04.2018

CAIET DE SARCINI

AVIZAT C.A. 20.04.2018

1. INFORMAȚII GENERALE

- 1.1. La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din standardele și normativele în vigoare.
- 1.2. Antreprenorul are obligația să studieze documentația pusă la dispoziție de investitor, să examineze terenul și amplasamentul lucrărilor astfel încât să aprecieze și să preia pe propria răspundere condițiile de execuție a lucrărilor.
- 1.3. Antreprenorul este obligat să efectueze la cererea investitorului verificări suplimentare, față de prevederile prezentului caiet de sarcini.
- 1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilități proprii sau prin colaborare cu unități de specialitate efectuarea tuturor încercărilor și determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

I. DATE DE IDENTIFICARE/AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

BENEFICIARUL LUCRĂRII: LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

SEDIUL INSTITUȚIEI: CONSTANȚA, ALEEA MĂRȚIȘORULUI, 3-5.

CUI: 13344170

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE:

- a. Reparații – înlocuire instalații apă caldă subsol;
- b. Reparații - înlocuire instalații sanitare băi;
- c. Reparații - înlocuire instalații termice;
- d. Reparații - înlocuire instalații coloane hidranți.

cod CPV: Cod CPV 45232141-2 Instalatii de incalzire, 45232460-4 Rev.2 – Lucrari sanitare

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME: P+2

Sursa de finanțare: BUGETUL DE STAT

III. DOMENIUL DE APLICARE:

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor de **REPARAȚII INSTALAȚII TERMICE, APĂ CALDĂ SUBSOL, INSTALAȚII SANITARE BĂI, COLOANE HIDRANȚI.**

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul **Caiet de sarcini** au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

IV. SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI CERINȚE (MODUL DE ÎNTOCMIRE A DEVIZELOR OFERTĂ):

La încadrarea lucrărilor s-au folosit indicatoarele de norme de deviz seria 1981, revizuite și completate în anii 1999 și 2002 pentru acele categorii de lucrări pentru care s-au putut utiliza articole de deviz concrete.

Devizele ofertă se vor întocmi pe categorii de lucrări (conform listelor cu cantități de lucrări –antemăsurători) și vor cuprinde și extrasele de resurse (**MATERIALE, MANOPERA, UTILAJE ȘI TRANSPORT**).

În cadrul antemăsurătorilor se regăsesc și categorii de lucrări pentru care nu s-au putut utiliza articole de deviz. Pentru aceste categorii de lucrări ofertanții au deplina libertate de a încadra aceste lucrări în articole cu respectarea cerințelor impuse prin descrierea lucrărilor astfel încât fiecare ofertant să-și evalueze costurile necesare.

Toate ofertele în care se propune un termen de finalizare al lucrărilor care depășește termenul impus de autoritatea contractantă, sau care nu respectă cerințele **CAIETULUI DE SARCINI** (încadrarea în articolele de deviz-pentru categoriile de lucrări încadrate conform listei de lucrări sau cantitățile de lucrări prevăzute) **VOR FI CONSIDERATE NECONFORME** cu cerințele documentației de atribuire, în baza legislației în vigoare.

Garanția lucrărilor: 5 ani pentru manoperă de la semnarea procesului verbal de recepție a lucrării.

Termenul de finalizare a lucrării: 2 LUNI DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE EXECUȚIE. Nu se permite depășirea acestui termen.

V. DATE TEHNICE. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

5.1. Liceul Teoretic Lucian Blaga din Constanța este un imobil P+II, construit din BCA, spațiile școlare și holurile au fost zugrăvite din construcție cu var și vopsele cu vopsea alchidică.

Instalația de termoficare și cea de apă rece prezintă fisuri, sunt ruginite, necesitând înlocuirea urgentă pentru evitarea pierderilor cauzate de avarii înregistrate.

5.2. SUPRAFETELE SUNT URMĂTOARELE (ANTEMĂSURĂTOARE):

Antemăsurătoarea se află în **ANEXĂ**.

5.3. Materialele vor respecta următoarele condiții de calitate:

- Toate materialele folosite la executarea lucrărilor vor fi însoțite de **certIFICATE DE GARANȚIE** conform standardelor prevăzute de legislația în vigoare în România și U.E.
- Nu se admite montarea materialelor care prezintă zgârieturi sau deformări rezultate în urma transportului sau manipulării, materialelor care nu mai sunt în termenul de garanție.
- Instrucțiunile de utilizare (și depozitare) a produselor.

5.4. STANDARDE ȘI NORMATIVE CE TREBUIE RESPECTATE ÎN EXECUTAREA LUCRĂRILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT:

- I 13/2002 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală;
- I9 / 1994 Normativ pentru proiectarea instalațiilor tehnico-sanitare
- NP 029-02 Normativ de proiectare și execuție a rețelilor termice din conducte preizolate
- NP 058/02 Normativ de proiectare și execuție a sistemelor centralizate de energie termică - rețelilor termice și puncte termice ;

- **P7-2000** Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe pamanturi sensibile la umezire;
- **C 56/2002** Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii;
- **P 118/1999** Norme de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
- **C 142/1985** Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii;
- **Legea 10/1995** privind calitatea in constructii, modificata ;
- **C 150 / 1999** – Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile;
- Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune la conducte tehnologice din otel I 12;
- **STAS 5555/2-80** – Sudarea metalelor. Procedee de sudare;
- **SR 8591** – Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura;
- **STAS 1478** – Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
- **SR EN 253:2004** Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena;
- **SR EN 253:2004/A1:2006** Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena;
- **SR EN 448:2004** Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme lipite de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Fitinguri preizolate. Tevi de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena;
- **SR EN 488:2004** Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Robinete preizolate de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena;
- **SR EN 489:2004** Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Imbinare preizolata. Tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena;
- **STAS 1343/95** – Alimentari cu apa
- **STAS 4163 / 95** – Retele de distributie
- **STAS 1478 / 91** – Alimentari cu apa
- **STAS 4789** – Flanse otel rotunde cu gat pentru sudare, Pn 6
- **STAS 8804** – Reductii
- **STAS 8808** – Teuri
- **STAS 8809** – Teuri cu ramificatie redusa
- **STAS 2448/73** – Camine de vizitare cu camera de lucru de 2 m
- **STAS 2308/81** - Camine
- **STAS 6701/82** – Guri de scurgere cu sifon si depozit
- **STAS 3272/80** – Gratare cu rama din fonta pentru guri de scurgere
- **STAS 1846/90** – Determinarea debitelor de apa de canalizar
- **STAS 1481/80** – Canalizari – studii de proiectare
- **STAS 3051/91** – Sisteme de canalizare
- **H.G. nr.766 / 1997** – Stabilirea clasei de importanta a constructiilor.
- **PE 116 /95** Normativ de incercari si masuratori la echipamente electrice;
- **PE 107/1995** – Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
- **PE 118/99** - Norme tehnice de protectie la actiunea focului;
- **STAS 2612 /87** – Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise
- **STAS 4102 / 85** – Piese pentru instalatii de legare la pamant;
- **STAS 8275 /87** – Protectia impotriva electrocutarilor;
- **STAS 8114/1, 2** – Corpuri de iluminat. Conditii tehnice generale;
- **STAS 2849/1...7** – Iluminat. Terminologie;
- **STAS 30091** – Lampi electrice.
- Acte noprmativ cuprinse in cartea PSI „PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR PENTRU PERSOANE JURIDICE”-2007
- **G 111-2004** Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii constructiilor din otel.
- **I 14 –1976** Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ingropate

- **Legea nr. 10/1995** Legea privind calitatea în construcții;
- **Legea nr. 319/2006** Legea a securității și sănătății în muncă;
- **Norma metodologică** de aplicare a L 319-2006
- **L 307 -2006** privind apărarea împotriva incendiilor
- **PE 009-1993** Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice;
- **STAS 8183- 80** Oțeluri pentru țevi de uz general. Marci și condiții tehnice de calitate;
- **SR EN 10220:2003** Țevi de oțel sudate și fără sudură.
- **SR EN 13162-2003** Saltele din vată minerală;
- **Prescripții tehnice Colectia ISCIR** în vigoare.
- **H.G. R. 273/1994** Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Anexa : Cartea tehnică a construcției;
- **H.G. 425/1994** Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice;
- **H.G.R. 925/1995** Regulamentul de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor; ETC.

5.5. CONDIȚII DE CALITATE

Materialele și utilajele folosite la executarea lucrărilor prevăzute în antemăsurătoare vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele de stat sau prescripțiile tehnice ale furnizorului și vor trebui să fie însoțite de :

- **certificat de calitate** de la furnizor;
- **fise tehnice cu caracteristicile produsului** și durata de viață în exploatare;
- **instrucțiuni** de montare, probare, întreținere și exploatare ale produsului;
- **certificat de garanție specificând perioada** de timp în care se asigură realizarea caracteristicilor;
- **certificat de atestare** a performanțelor materialelor și aparatelor, emise de institute de specialitate, abilitate în acest scop.

Furnizorul materialelor puse în operă va trebui să certifice faptul că bunurile sunt realizate printr-un proces de producție automatizat. De asemenea trebuie să dispună de personalul tehnic de specialitate în vederea realizării contractului pentru realizarea atât a bunurilor cât și a serviciilor asociate și conexe , să dețină certificatul ISO 18001- Sistem de management al securității ocupaționale a organizației, dovada certificării Asigurării Calității și Protecției Mediului ISO 14001 și sistemul propriu de asigurare a calității, însoțit de certificatul eliberat de organismul de certificare (respectiv ISO 9001/2000).

VI. MATERIALE FOLOSITE. CERINTE ȘI UTILIZARE

6.1. MATERIALE

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Materialele utilizate la executarea lucrării vor avea caracteristicile tehnice **CONFORM STANDELEOR ȘI NORMELOR ADMISE ÎN ROMÂNIA ȘI U.E..**

6.2. LIVRAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de **certificatul de calitate**. Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare. Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare (în special a materialelor ușor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 și +20 grade C.

6.3. SECURITATEA MUNCII

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor realiza respectand cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară.

6.4. CONDIȚII DE CALITATE ȘI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de șantier delegat al proprietarului clădirii):

- îndeplinirea condițiilor de calitate a execuției;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- respectarea prevederilor din proiect clădirii, nu se admit modificări față de proiectul inițial al proiectantului clădirii;
- recepția lucrărilor se va face după pornirea instalației de termoficare, funcționarea rețelei de apă rece;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate pe cheltuiala executantului.

Verificarea funcționării instalațiilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor,
- pornirea rețelei de încălzire în întreaga instituție;
- pornirea/ oprirea/ repornirea instalației de apă potabilă și menajeră;

VII. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

7.1 Măsurile generale

7.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

7.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

7.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

7.1.4 Înainte de punerea în operă a materialelor executantul va prezenta mostre beneficiarului.

7.1.5 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

7.1.6 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii specifice – zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

7.1.7 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

7.1.8 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

7.1.9 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semna din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

7.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să fie agrementate tehnic.

VIII. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

8.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

8.2 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

8.3. Pentru ignifugarea materialelor și elementelor de construcții combustibile este obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de I.G.S.U. (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență). Prezentarea pentru aceste produse a agrementelor tehnice și a certificatelor de conformitate (conform sistemului de evaluare a conformității în România). Prezentarea certificării ISO (în cazul în care acestea există/ este cerută de legislația în vigoare). Lucrările de ignifugare se vor executa numai de personalul instruit și atestat în acest scop conform legislației în vigoare și a procedurilor de atestare elaborate de CNSIPC (Centrul Național pentru Securitatea la Incendiu și Protecție Civilă).

La desfășurare activității se vor avea în vedere măsuri stricte de protecția muncii, între care:

- Muncitorii vor avea efectuat instructajul de protecția muncii, vor fi dotați cu echipament de protecție prevăzut în domeniul construcțiilor;
- Transportul materialelor se va face cu ajutorul unor echipamente specifice;
- Perimetrul zonei de lucru va fi asigurat corespunzător și semnalizat.

Având în vedere că lucrările solicitate se desfășoară și la înălțime, ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă care pot surveni în timpul executării lucrărilor și își asumă obligativitatea de a înștiința I.T.M. din raza județului Constanța în termenul prevăzut de legislația în vigoare în domeniul S.S.M.

Fiecare etapă a lucrărilor prezentate mai sus se va realiza numai după consultarea prealabilă și vizualizarea pe teren împreună cu reprezentanții desemnați ai beneficiarului, executantului și investitorului.

Materialele care vor fi utilizate vor fi însoțite de certificate de calitate, buletine de încercări, certificate de conformitate a calității produselor, procese verbale de recepție pentru produsele procurate sau agremente tehnice pentru produse sau procedee noi, după caz.

Executantul lucrării trebuie să ia toate măsurile pentru protejarea construcțiilor și a materialelor împotriva intemperiilor pe tot parcursul derulării lucrărilor.

IX. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

9.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

9.2 Lucrarea de înlocuire a țevelor de termoficare, de apă rece, de apă caldă la subsol, coloanele de hidranți va fi recepționată de către o comisie numită de beneficiar.

X. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1 Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

10.2 Ofertantul va prezenta:

(i) Descrierea detaliată a caracteristicilor tehnice esențiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă însoțită de agremente tehnice;

(ii) Mostre, certificate, agremente și orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini și de legislația în vigoare în România.

10.3 Dacă este cazul, oferta tehnică va evidenția elementele care exced cerințelor minime.

XI. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;
- (ii) Lista cantităților de lucrări;
- (iii) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
- (iv) Lista cuprinzând consumurile cu forța de muncă;
- (v) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.
- (vi) Avizele necesare pentru transportul deșeurilor.
- (vii) **Fișa tehnică a materialelor ce vor fi utilizate din care să rezulte garanția de minim 10 ani.**

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

Devizul ofertă se va întocmi în conformitate cu prevederile legale, tariful orar al manoperei respectând HG 1/2017 și anume „SALARIUL MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ SE STABILEȘTE LA 1450 lei LUNAR, PENTRU UN PROGRAM COMPLET DE LUCRU DE 166 ORE ÎN MEDIE PE LUNĂ ÎN ANUL 2017, REPREZENTÂND 8,735 lei/oră”.

În vederea înlăturării oricăror eventuale litigii, ofertantul se va deplasa la sediul Liceului Teoretic Lucian Blaga Constanța pentru identificarea și vizualizarea pe teren a lucrării. În caz contrar autoritatea contractantă nu poate fi citată pentru neinformare. Persoana de contact pentru vizualizarea amplasamentului este administratorul de patrimoniu.

XII. PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrării: **2 luni** de la semnarea Contractului de execuție.

XIII. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, **în termen de 60 zile de la recepția lucrării**, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

Prețul lucrării va fi exprimat în LEI fără TVA, iar separat se va evidenția T.V.A.-ul aferent (**se va menționa expres dacă ofertantul nu este plătitor de T.V.A.**).

Prețul ofertei este în LEI și **NU SE ACCEPTĂ ACTUALIZAREA PREȚULUI.**

La oferta de bază nu se acceptă oferte alternative.

Oferta financiară, oferta tehnică și fișele tehnice ale produselor ce vor fi utilizate și certificatele de garanție se vor depune în plic sigilat la secretariatul instituției **LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, CONSTANTA, ALEEA MĂRȚIȘORULUI, 3-5**, în termenul precizat în anunțul postat pe SEAP.

Achiziția se va atribui prin SEAP și se va concretiza prin încheierea unui contract de prestări servicii/execuție de lucrări.

Oferta financiară și propunerea tehnică se vor depune la secretariatul instituției: **LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, CONSTANTA, ALEEA MĂRȚIȘORULUI, 3-5**. Ofertele trebuie depuse obligatoriu la sediul instituției în format scriptic și pe SEAP în format electronic.

Plata se va face în termen de maxim 60 de zile de la recepția lucrării (semnarea procesului verbal de recepție a lucrării și primirea tuturor certificatelor privind calitatea materialelor, garanția materialelor utilizate, scrisoarea de garanție bancară pentru manoperă-minim 5 ani, certificatele IGSU privind ignifugarea materialelor utilizate).

Obligatoriu LA DECONTAREA LUCRĂRILOR, OFERTANTUL CÂȘTIGĂTOR VA DEPUNE LA SECRETARIATUL INSTITUȚIEI COPII DUPĂ FACTURILE MATERIALELOR PUSE ÎN OPERĂ ȘI CERTIFICATELE DE GARANȚIE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE care să precizeze că materialele au garanție de minim 10 ani. NU SE ACCEPTĂ FOLOSIREA ALTOR MATERIALE DECÂT CELE CUPRINSE ÎN OFERTA ÎNIALĂ DEPUȘĂ LA SECRETARIATUL INSTITUȚIEI.

XIV. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: CUMPĂRARE DIRECTĂ.

XV. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUERE A OFERTEI DE PREȚ ÎNȘOȚITĂ DE PROPUNEREA TEHNICĂ: MARȚI **24 aprilie 2018**.

XVI. DOCUMENTE NECESARE: oferta financiară și propunerea tehnică.

Dosarul ofertantului depus la secretariatul instituției trebuie să conțină:

1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial;
2. Certificatul de înregistrare al societății;
3. Scrisoare de intenție;
4. Oferta de preț a lucrării și lista cu cantitățile de lucrări;
5. Propunerea tehnică, **FIȘA TEHNICĂ ELABORATĂ DE PRODUCĂTOR PENTRU TOATE MATERIALELE CE VOR FI PUSE ÎN OPERĂ CU TERMEN DE GARANȚIE DE MINIM 10 ANI;**
6. Declarație pe proprie răspundere că firma nu se află în insolvență;
7. Declarație privind personalul implicat în derularea contractului de lucrări;
8. Declarație privind implicarea în lucrare doar a personalului muncitor de specialitate/calificat;
9. Declarație de conformitate privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice utilizate.

Lipsa unui singur document din cele menționate mai sus va duce la declararea ofertei ca NECONFORMĂ.

XVII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: prețul cel mai mic.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la sediul instituției, compartimentul secretariat, tel/fax. 0341/405830. Persoana de contact: secretara.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DIRECTOR,

PROF. ELISABETA ANA IULIANA LINEA

